

Vad utför fastighetsägaren?

- Schakt, förläggning och återställer inom tomtmark.
- Håltagning utifrån-in i byggnad.
- Förläggning av 5mm kanalisation inomhus fram till plats för switchen. 5mm-tuben förläggs t ex i VP-rör eller kanal-list.
- Vid platsen där 7mm utomhusrör och 5mm inomhus möts förläggs rören med 20cm överlapp. Affärsverken kommer här att, i samband med fiberblåsningen, utföra en skarvning och gastätning av rören. Se till att platsen är lätt åtkomlig.
- Tillser att eluttag finns för elförsörjning av switchen
- Tänk på att husets koaxnät kan anslutas till switchen. En förutsättning för kabel-TV.

Se även anvisningarna

"Tvärsektion Kabelschakt",

"Anvisning ingång genom yttervägg. Exempel."

"Anvisning ingång via husgrund. Exempel."

"Switch Packetfront"